

GEMEINDE BAMENTAL

Rhein-Neckar-Kreis

Öffentliche Ausschreibung nach VOB

Bauvorhaben: Erweiterung des Gymnasiums (BGF ca. 750 m², Geschossfläche ca. 250 m²) und W-Lan Verkabelung Gymnasium und Elsenztal-Schule in 69245 Bammental

Angebot für: Maler- und Lackierarbeiten

- Überholungsbeschichtungen Wände und Decken
- Malervlies und Beschichtung im Neubau, Beton- und GK-Wände abgehängte Decken GK gelocht, Stützen, Stürze
- Wandflächen ca. 3.580m² Ausführung geschossweise zeitlich getrennt
- Deckenflächen ca. 1.300m² Ausführung geschossweise zeitlich getrennt
- Sanierung der Beschichtung einer Stahlfluchttreppe (3 Geschosse)
- Baubeginn: 22.05.2023
- Bauende: 29.09.2023

Fliesenarbeiten

- Wand- und Bodenfliesen in einer WC-Anlage erneuern
- Wandfliesen (ca. 90m²) und Bodenfliesen (ca. 45m²)
- Rückbau und Estrichreparaturen zu Bestandsfliesen (ca. 270m²)
- Neuverlegung von großformatigem Feinsteinzeug im EG (ca. 370m²)
- Baubeginn: 27.03.2023
- Bauende: 01.09.2023

Tischlerarbeiten

- Einbau von Innentüren mit Schallschutzanforderungen (ca. 25 Stück)
- Umbau und Erweiterung der Lehrerküche
- WC-Trennwand-Anlagen 2 Stück
- Fensterbänke und Wandbekleidungen
- Baubeginn: 19.05.2023
- Bauende: 15.09.2023

Elektroarbeiten

- Kabel und Leitungen (ca. 13 km)
- Verlegesysteme (ca. 2.700 m)
- Installationsgeräte
- LAN-Schränke (7 Stück)
- Technischer Brandschutz (ca. 40 Stück)
- Aktive Komponenten
- Zusatzarbeiten Starkstrom, Schwachstrom
- Baubeginn: 03.04.2023
- Bauende: 31.05.2024

Landschaftsbauarbeiten

- Abbruch Beton (armiert /unarmiert) (ca. 10 m³)
- Abbruch Asphalt 10-15cm (ca. 10 m²)
- Pflaster aufnehmen und lagern / entsorgen (ca.100 m²)
- Boden lösen, lagern / transportieren (ca. 320 m³)

- Boden liefern einbauen (ca. 50 m³)
- Entwässerungsrinne D400 - NW100 15 m
- Entwässerungsleitungen (ca. 25 m)
- Winkelstützmauern, H = 55 - 205 cm (ca. 27 m)
- Planum herstellen, verdichten (ca. 420 m²)
- Schottertragschicht, Frostschuttschicht herstellen (ca. 260 m³)
- Beton-Blockstufen liefern/einbauen (ca.24 St.)
- Beton-Podeststufen liefern/einbauen (ca.8 St.)
- Tiefbordsteine liefern/einbauen (ca.85 m)
- Asphalt einbauen (ca.20 m²)
- Baumschutzrost liefern/einbauen (ca.1 St.)
- Fahrradständer liefern/einbauen (ca.20 St.)
- Fundamente (Köcher) herstellen ca. (ca.24 St.)
- Oberboden liefern, einbauen (ca.100 m³)
- Vegetationsfläche herstellen (ca.160 m³)
- Hochstamm liefern, pflanzen, Fertigstellungspflege (ca.1 St.)
- Asphaltaufbruch PAK < 25 mg/kg (ca. 30 to)
- Unbelasteter Aushub, kleiner/gleich LAGA Z 1.1 (ca. 500 to)
- Baubeginn: 01.06.2023
- Bauende: 07.09.2023

**Anforderung der
Vertragsunterlagen:**

ab Montag, 12. Dezember 2022
Gemeinde Bammental
Bauamt
Hauptstraße 71
69245 Bammental

Eröffnungstermin:

25. Januar 2023 ab 11:00 Uhr
Rathaus Bammental, Zimmer-Nr. 23, 2. OG

**Planung und örtl.
Bauüberwachung**

Maler, Fliesen, Tischler:

ap88 Architekten Partnerschaft
Sickingenstraße 39
69126 Heidelberg
Telefon 06221/502577-0

Elektroarbeiten:

RheinNeckar Consult
Im Breiten Wingert 11 a
69221 Dossenheim
Telefon 06221/392922-3

Landschaftsbauarbeiten:

SPANG. FISCHER. NATZSCHKA. GmbH
In den Weinäckern 16
69168 Wiesloch
Telefon 06222 971 78-10

Auftraggeber:

Gemeinde Bammental
Hauptstraße 71, 69245 Bammental
Tel.: 06223/9530-0; Fax: 06223/9530-88

**Bei der Eröffnung
anwesende Personen:**

Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten

Vergabepfustelle:

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis
Kommunalrechtsamt –Vergabepfustelle-
Kurfürstenanlage 70; 69115 Heidelberg

.....
Gemeinde Bammental
gez. Holger Karl, Bürgermeister